ใบปริมาณงาน — ห้องนอนมาสเตอร์

ลำดับ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QTY	หน่วย UNIT	ค่าวัสดุ MATERIAL		ค่าแรง LABOUR		รวม TOTAL	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	**งานกั้นผนัง**								
1.1	ผิวผนัง ผนังคิ้วบัว ผนังด้านที่หันเข้าห้อง หักช่องเปิด	38.03	ตร.ม.	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
	รวม งานกั้นผนัง				**0.00**		**0.00**		**0.00**
2	**งานปูพื้น**								
2.1	พื้น ไม้ก้างปลา ปูเต็มพื้นที่ห้อง · ไม้ 100×400 มม. 478 แผ่น (เต็ม 350 · ตัด 128) · เผื่อจากการตัด 14.17%	16.75	ตร.ม.	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
	รวม งานปูพื้น				**0.00**		**0.00**		**0.00**
3	**งานฝ้าเพดาน**								
3.1	ฝ้าเพดาน สูงจากพื้น 2.60 ม.	16.75	ตร.ม.	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
	รวม งานฝ้าเพดาน				**0.00**		**0.00**		**0.00**
4	**งานไฟฟ้า**								
4.1	จุดไฟดาวน์ไลท์ เดินสายและติดตั้งจุดไฟ	3.00	จุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
4.2	จุดไฟโคมไฟแขวน เดินสายและติดตั้งจุดไฟ	2.00	จุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
4.3	จุดจ่ายไฟ + ไดรเวอร์ไฟซ่อน เดินสายจ่ายไฟและติดตั้งไดรเวอร์	1.00	จุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
4.4	จุดเต้ารับ เดินสายวงจรเต้ารับของห้องและติดตั้งเต้ารับ ตามผังเต้ารับ (แบบ ID-07-01)	4.00	จุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
4.5	จุดต่อตรงเข้าเครื่อง (J) วงจรเฉพาะ เดินสายวงจรของตัวเองจากตู้ไฟเข้าเครื่อง ตามตารางโหลด (แบบ ID-07-01)	1.00	จุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
4.6	โคมไฟดาวน์ไลท์ จัดหาและติดตั้ง	3.00	ชุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
4.7	โคมไฟแขวน จัดหาและติดตั้ง	2.00	ชุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
4.8	โคมไฟตั้งพื้น จัดหา (เสียบปลั๊ก ไม่มีจุดไฟ) · วัสดุ: โลหะสีทองเหลือง	1.00	ชุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
4.9	ไฟเส้น LED ซ่อน จัดหาและติดตั้ง	1.62	เมตร	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
	รวม งานไฟฟ้า				**0.00**		**0.00**		**0.00**
5	**งานปรับอากาศ**								
5.1	แอร์ติดผนัง ยังไม่ได้เลือกขนาดเครื่อง · ติดตั้งที่ระดับ H+2276 มม. จากพื้นสำเร็จ · รวมคอยล์ร้อน 0 ชุด — อีก 1 ชุดยังไม่ได้ระบุคอยล์ร้อน	1.00	ชุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
	รวม งานปรับอากาศ				**0.00**		**0.00**		**0.00**
6	**งานประตู-หน้าต่าง**								
6.1	D-01 ประตู 900 × 2100 มม. ขนาด 0.90 × 2.10 ม. (กว้าง × สูง) · บานเรียบ · มือจับก้านโยก	1.00	ชุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
6.2	W-01 หน้าต่าง 1600 × 1700 มม. ขนาด 1.60 × 1.70 ม. (กว้าง × สูง) · ขอบล่างสูง 0.50 ม.	1.00	ชุด	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
	รวม งานประตู-หน้าต่าง				**0.00**		**0.00**		**0.00**
7	**BUILT-IN**								
7.1	BF-01 ผนังคิ้วบัว ก 2800 × ล 35 × ส 2350 มม. · วัสดุ: ลามิเนตสีครีม	6.58	ตร.ม.	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
7.2	BF-02 คิ้วโลหะ · สแตนเลส ก 2450 × ล 18 × ส 2050 มม. · วัสดุ: โลหะสีสแตนเลส	8.04	เมตร	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
7.3	BF-03 ตู้บิวท์อินสูง ก 2400 × ล 600 × ส 2400 มม. · วัสดุ: ไม้สีวอลนัท	2.40	เมตร	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
7.4	BF-03 งานลบมุมโค้ง R150 ที่ทั้งสองข้าง สูง 2400 มม. · ดัดหรือเซาะตามรัศมี ไม่ใช่แผ่นแบน	2.00	มุม	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
	รวม BUILT-IN				**0.00**		**0.00**		**0.00**
8	**เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว**								
8.1	ผ้าม่านเต็มความสูง — ม่านโปร่ง + ม่านทึบ — โปร่งสองชั้น จัดหาและติดตั้ง พร้อมราง/ขาจับ · วัสดุ: ลินินสีครีม · FN-01 ก 2150 × ส 2500 มม. ลินินสีครีม	2.15	เมตร	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
8.2	เตียง 6 ฟุต — หัวเตียงบุนวม จัดหา (supply) · วัสดุ: ลินินสีเบจ ลินินสีเบจ	1.00	ชิ้น	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
8.3	ตู้ข้างเตียง จัดหา (supply) · วัสดุ: ไม้สีวอลนัท ไม้สีวอลนัท	2.00	ชิ้น	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
8.4	อาร์มแชร์ — เตี้ย ไร้แขน จัดหา (supply) · วัสดุ: บูเคล่สีครีม บูเคล่สีครีม	1.00	ชิ้น	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
8.5	พรม จัดหา (supply) · วัสดุ: ผ้าสีเบจ ผ้าสีเบจ	1.00	ชิ้น	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
8.6	กรอบรูป จัดหา (supply) · วัสดุ: ไม้สีโอ๊ค ไม้สีโอ๊ค	1.00	ชิ้น	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
	รวม เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว				**0.00**		**0.00**		**0.00**
9	**งานอื่นๆ**								
9.1	ค่าใช้จ่ายหน้างานรายวัน ตามวันทำงานในแผนงาน	13.00	วัน	ยังไม่มีราคา — ใส่เอง					
	รวม งานอื่นๆ				**0.00**		**0.00**		**0.00**
	รวมงานทั้งหมด				**0.00**		**0.00**		**0.00**

RAYA · PREVIEW